

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	TATIL_01	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 25X25X3,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4(REF. SINAPI 104658)	M2		155,34	158,58
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO	M2	1	82,46	82,46
SINAPI	88630	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M3	0,04	615,08	623,65
SINAPI	88316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	H	0,34025179	24,37	25,81
SINAPI	88260	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55098876	25,79	27,34
SINAPI		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição	PISO_01	EXECUÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO, 49X49X3,5CM, SOBRE ARGAMASSA 1:4, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4	M2		128,04	131,28
SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO	UN	4	13,79	13,79
SINAPI	88630	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	M3	0,04	615,08	623,65
SINAPI	88316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	H	0,34025179	24,37	25,81
SINAPI	88260	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55098876	25,79	27,34
SINAPI		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição	RBC_01	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. (REF. SINAPI 87792)	M2		40,44	42,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409	29,29	31,11
SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0293	631,88	641,11
Composição	LOC_01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. SINAPI 105137)	M		1,20	1,28
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176	44,63	47,82
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176	22,94	24,37
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0037	7,55	7,55
Composição	PISO_02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (REF. SINAPI 92398)	m2		82,94	83,73
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1278	0,57	0,57
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,19	10,19
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1261	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,69	10,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	25,79	27,34
SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	1,0041	62,50	62,50
SINAPI-I	4741	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M3	0,07	96,50	96,50
SINAPI-I		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				
Composição	MF_01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). (REF. SINAPI 94273)	M		52,54	53,32
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0018	852,64	870,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	29,29	31,11
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,005	37,89	37,89
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0066	96,50	96,50
Composição	PISO_03	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA PISO DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. (REF. SINAPI 97084)	M2		0,85	0,89
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0096975	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0053763	10,69	10,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150739	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150739	29,29	31,11

28/09/2026

Data

Responsável Técnico: Rosiângela Zortea
CREA/CAU: CAU: 262917-8

Documento assinado digitalmente



ROSIANGELA ZORTEA

Data: 28/09/2026 21:05:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>