



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Itapuca - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto paisagístico para revitalização da fachada da Câmara de Vereadores			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto indicando a pavimentação e paisagem a serem adicionaos	MUNICÍPIO / UF Itapuca - RS	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Projeto indicando a pavimentação e paisagem a serem adicionaos									18.486,57	
1.			Projeto paisagístico para revitalização da fachada da Câmara de Vereadores					-	18.486,57	
1.1.			Serviços iniciais					-	1.184,28	
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	24,05	40,00	BDI 1	47,98	1.153,92	RA
1.1.0.2.	Composição	LOC_01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. SINAPI 105137)	M	25,30	1,00	BDI 1	1,20	30,36	RA
1.2.			Piso					-	5.611,79	
1.2.0.1.	Composição	PISO_03	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA PISO DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. (REF. SINAPI 97084)	M2	30,60	0,80	BDI 1	0,96	29,38	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,50	120,00	BDI 1	143,95	215,93	RA
1.2.0.3.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,75	700,00	BDI 1	839,72	629,79	RA
1.2.0.4.	Composição	PISO_01	EXECUÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO, 49X49X3,5CM, SOBRE ARGAMASSA 1:4, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4	M2	14,99	130,00	BDI 1	155,95	2.337,69	RA
1.2.0.5.	Composição	TATIL_01	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 25X25X3,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4(REF. SINAPI 104658)	M2	0,75	158,00	BDI 1	189,54	142,16	RA
1.2.0.6.	Composição	PISO_02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (REF. SINAPI 92398)	m2	15,61	80,00	BDI 1	95,97	1.498,09	RA
1.2.0.7.	Composição	MF_01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). (REF. SINAPI 94273)	M	12,65	50,00	BDI 1	59,98	758,75	RA
1.3.			Mureta de alvenaria cerâmica					-	5.445,23	
1.3.1.			Sapata corrida de concreto ciclópico					-	1.118,03	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,37	80,00	BDI 1	95,97	323,42	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,72	120,00	BDI 1	143,95	103,64	RA
1.3.1.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,72	600,00	BDI 1	719,76	518,23	RA
1.3.1.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,72	200,00	BDI 1	239,92	172,74	RA
1.3.2.			Mureta					-	4.327,20	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itapuca - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto paisagístico para revitalização da fachada da Câmara de Vereadores			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto indicando a pavimentação e paisagem a serem adicionaos	MUNICÍPIO / UF Itapuca - RS	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Projeto indicando a pavimentação e paisagem a serem adicionaos									18.486,57	
1.3.2.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,04	70,00	BDI 1	83,97	1.514,82	RA
1.3.2.2.	SINAPI	87378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,36	700,00	BDI 1	839,72	302,30	RA
1.3.2.3.	Composição	RBC_01	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. (REF. SINAPI 87792)	M2	36,08	40,00	BDI 1	47,98	1.731,12	RA
1.3.2.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	36,08	4,00	BDI 1	4,80	173,18	RA
1.3.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	36,08	14,00	BDI 1	16,79	605,78	RA
1.4.			Soleiras					-	4.038,96	
1.4.0.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	24,05	140,00	BDI 1	167,94	4.038,96	RA
1.5.			Grama					-	1.997,33	
1.5.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	66,60	25,00	BDI 1	29,99	1.997,33	RA
1.6.			Bloco para o marco					-	208,98	
1.6.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,27	80,00	BDI 1	95,97	25,91	RA
1.6.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,02	120,00	BDI 1	143,95	2,88	RA
1.6.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,44	80,00	BDI 1	95,97	138,20	RA
1.6.0.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,07	500,00	BDI 1	599,80	41,99	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itapuca - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto paisagístico para revitalização da fachada da Câmara de Vereadores			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto indicando a pavimentação e paisagem a serem adicionaos	MUNICÍPIO / UF Itapuca - RS	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Projeto indicando a pavimentação e paisagem a serem adicionaos									18.486,57
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Itapuca - RS
Local
quarta-feira, 16 de setembro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSIANGELA ZORTEA
Data: 28/09/2026 21:08:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Responsável Técnico
Nome: Rosiângela Zortéa
CREA/CAU: 262917-8
ART/RRT: 17320777

RECURSO
↓